



KANTONALNO JAVNO PREDUZEĆE
Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo
Terezija bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Tel. Centrala +387 33 201 203; Tel. Kabinet: +387 33 226 614; 229 990

ID: 4200736910008

ID PDV: 200736910008

Rg: UF/I-5183/00

RJ: 065-0-Reg-11-002860

INTESA SANPAOLO: 154-001-11000047-05; RAIFFEISEN BANK BH DD: 1610000050610052



Broj: 4905/16

Datum: 29.09.2016

**POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ
OBAVJEŠTENJA**

Naziv:	UNIGRADNJA d.d.
Adresa:	Mula Mustafe Bašeskije 10
Tel./fax.:	033 253300 / 033 212827

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija	Kontakt-osoba
KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O	Lejla Jahjaefendić
Adresa	Poštanski broj
Terezija b.b	71000
Grad	Identifikacioni broj
Sarajevo	4200736910008
Telefon	Faks
033 665 334	033 445 156
Elektronska pošta (e-mail)	Internet adresa (web)
lejla.j@skenderija.ba	www.skenderija.ba





I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Terezija b.b., 71000 Sarajevo

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Terezija b.b., 71000 Sarajevo

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE

Terezija b.b., 71000 Sarajevo, protokol KJP Centar Skenderija d.o.o

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA

Javno preduzeće na kantonalnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA:

Radovi

x

II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN)

Da ☐

Ne ☒

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN
KOD UGOVORNOG ORGANA

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 4896/16 od 28.09.2016. godine

II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA:

Izvođenje dodatnih radova koji nisu uključeni u prvobitni projekat sanacije i rekonstrukciji centralnog platoa Komplexa Centar Skenderija. Predmjer radova (u daljnjem tekstu Specifikacija) koja je prilog ovog zahtjeva.

Kandidat je dužan dostaviti:

- jedinične i ukupne cijene ponude izraženu u KM prema tabeli Specifikacije radova, sa posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost, ukoliko je kandidat PDV obveznik,

Uslovi plaćanja sadržani u osnovnom ugovoru 679/16 od 08.07.2016.god..

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Prema specifikaciji u prilogu ovog zahtjeva.





II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

KJP Centar Skenderija d.o.o Terezija b.b 71000 Sarajevo

II. 7. PODJELA NA LOTOVE DA ☐ Ne x

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? Da ☐ Ne x

II.9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Shodno Osnovnom ugovoru br. 679/169 od 08.07.2016.god..

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU

Shodno Osnovnom ugovoru br. 679/16 od 08.07.2016.god.

III. 2. OSTALI ZAHTEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU

Shodno Osnovnom ugovoru br. 679/16 od 08.07.2016.god.

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Shodno Osnovnom ugovoru br. 679/16 od 08.07.2016.god.

III. 4. OSTALI ZAHTEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA,

Shodno Osnovnom ugovoru br. 679/16 od 08.07.2016.god.

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA

Pravo učešća u postupku dodjele ugovora ima kandidat UNIGRADNJA d.d., Mula Mustafe Bašeskije 10, Sarajevo shodno Osnovnom ugovoru br. 679/16 od 08.07.2016.god..

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 46 ZJN)

Pravo učešća u postupku dodjele ugovora ima kandidat UNIGRADNJA d.d., Mula Mustafe Bašeskije 10, Sarajevo shodno Osnovnom ugovoru br. 679/16 od 08.07.2016.god..

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Pravo učešća u postupku dodjele ugovora ima kandidat UNIGRADNJA d.d., Mula Mustafe Bašeskije 10, Sarajevo shodno Osnovnom ugovoru br. 679/16 od 08.07.2016.god..

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST

Pravo učešća u postupku dodjele ugovora ima kandidat UNIGRADNJA d.d., Mula Mustafe Bašeskije 10, Sarajevo shodno Osnovnom ugovoru br. 679/16 od 08.07.2016.god..





Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1. VRSTA POSTUPKA:

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 64 ZJN):

(a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV. 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG:

DA

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:

NE

IV. 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od službenih jezika BiH

IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Do 30.09.2016.god., 12:00 sati

IV. 7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

Shodno Osnovnom ugovoru br. 679/16 od 08.07.2016.god..

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

30.09.2016. godine u 14:30 sati.

KJP Centar Skenderija Terezija b.b 71000 Sarajevo kancelarija broj 12.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Kandidat je dužan dostaviti sve tražene dokumente, svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom kandidata dostaviti poštom ili lično na adresu KJP Centar Skenderija d.o.o Sarajevo, Protokol, Terezija b.b 71000 Sarajevo sa naznakom: „**Ponuda za nabavku dodatnih radova koji nisu uključeni u prvobitni projekat sanacije i rekonstrukciji centralnog platoa Komplexa Centar Skenderija**“ - NE OTVARAJ

Kandidat se ovim ujedno poziva na pregovore u vezi sa predmetnom nabavkom koji će se održati u 14:30 sati dana 30.09.2016. u prostorijama KJP Centra Skenderija d.o.o sala za sastanke – kabinet direktora. Razgovore ispred kandidata obavljaju pismeno ovlašteni predstavnik/ predstavnici.

Neblagovremene pristigla ponuda ili ponuda koja nije predana putem Protokola, neće se razmatrati i biće vraćena na adresu ponuđača neotvorena. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit putem fax-a 033/665 334 ili email-a lejla.j@skenderija.ba

S poštovanjem;

Direktor

Amer Kapo



SPECIFIKACIJA USLUGA – Dodatnih radova koji nisu uključeni u prvobitni projekat sanacije i rekonstrukcije centralnog platoa Komplexa Centar Skenderija

1.	Pažljivo rezanje postojeće AB ploče d=10 cm vodeći računa da se ne ošteti hidro i termoizolacija ispod ploče, te ručni prevoz materijala preko platoa. Utovar i odvoz šteta na gradsku deponiju.	m2	3.910,00		
2.	Nabavka materijala i polaganje PYE PV 200 DD.BES. polimerne bitumenske trake od staklenog voala lijepljene u bitumenu 105-15 na centralnom dijelu platoa.	m2	4.100,00		
3.	Zalijevanje traka repnola u bitumenu 105-15 na cijeloj površini platoa u sloju od 1mm.	m2	2.499,00		
4.	Isjecanje trokutova od foamglasa za savladavanje visinske razlike za polaganje hidroizolacije na spoju novog sloja livenog asfalta i postojećeg sloja foamglasa.				
	Foamglas ugraditi po opisu stavke (3.1.) Hidroizolaterskih radova.	m1	250,00		
5.	Nabavka materijala i polaganje polimerne trake PONT EP 5 GA (5mm) preko postojeće bakarne lire - dilatacija.	m1	200,00		
6.	Nabavka, isporuka i ugradnja armatuare u AB ploči sa ručnim prenosom do mjesta ugradnje. (Razlika u težini prvobitne i novoprojektovane armature ploče između Q131 i Q196).	kg	11.000,00		
7.	Nabavka i ugradnja kanala za odvodnju vode sa platoa, proizvođača ACO ili drugi istih ili boljih tehničkih karakteristika.				





	ACO XtraDrain® kanal 150/210, 100 cm, one way pallet prema DIN EN 1433 i DIN V 19580 sa bezvijačnim sigurnosnim zaključavanjem rešetke Drainlock®, od ACO kompozitnih materijala, crne boje, sa sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, svijetle širine 15,0 cm, građevinske dužine 100,00 cm, građevinske širine 18,8 cm, građevinske visine 21,0 cm, u potpunosti vodonepropusan do svoje gornje ivice, sa V-oblikom poprečnog presjeka, sa heksagonalnom strukturom za ojačanje bočnih strana, veza pero-žljeb između kanala, sa predoblikovanjem na strani za ugaone i T-i križne spojeve, sa predoblikovanjem na kraju kanala za vertikalni priključak na adapter za cijevni priključak DN100 ili na sabirnik, za klasu opterećenja do C250 u skladu sa DIN EN 1433. Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.				
	ACO MultiDrain® V150 rešetka, Freestyle, dizajn FLAG, l=50cm iz livanog željeza, sa DrainLock sistemom zaključavanja, za klasu opterećenja do D400 u skladu sa BAS EN1433.	m1	284,00		
8.	ACO XtraDrain® 150/210 čelona stjenka	kom	3,00		
9.	ACO XtraDrain® 150/210 čelona stjenka, sa ispustom DN150	kom	4,00		





10.	ACO XtraDrain® kanal 100/150, 100 cm, one way pallet prema DIN EN 1433 i DIN V 19580 sa bezvijačnim sigurnosnim zaključavanjem rešetke Drainlock®, od ACO kompozitnih materijala, crne boje, sa sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj starani, svijetle šrine 10,0 cm, građevinske dužine 100,0 cm, građevinske širine 13,8 cm, građevinske visine 15,0 cm, u potpunosti vodonepropusan do svoje gornje ivice, sa V-oblikom poprečnog presjeka, sa heksagonalnom strukturom za ojačanje bočnih strana, veza pero-žlijeb između kanala, sa predoblikovanjem na strani za ugaone i T-i križne spojeve, sa predoblikovanje, na kraju kanala za vertikalni priključak na adapter za cijevni priključak DN100 ili na sabirnik, za klasu opterećenja do C250 u skladu sa DIN EN 1433 . Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.				
	ACO MultiDrain® V100 rešetka, Freestyle, dizajn FLAG, l=50cm, iz livanog željeza, sa DrainLock sistemom zaključavanja, za klasu opterećenja do D400 u skladu sa BAS EN 1433.	m1	198,00		
11.	ACO XtraDrain® 100/150 čeona stjenka	kom	5,00		
12.	ACO XtraDrain® 100/150 čeona stjenka sa ispustom DN100	kom	16,00		





13.	Geodetsko snimanje zatečenog stanja na dvije visinske tačke platoa. Prvi snimak se odnosi na visinske kote postojeće hidroizolacije od repanola. Drugi snimak je na koti betonske ploče konstrukcije objekta kojim se utvrđuju debljine i vrste slojeva ispod kote hidroizolacije, a sve u cilju kontrole i analize opterećenja nosive konstrukcije platoa. U cijenu ovih radova je uključeno:				
	Snimanje vanjskih kota na oba nivoa 12 tački platoa.				
	Izrada geodetskog Elaborata sa snimljenim stanjem na 12 tački u dva pisana primjerka i jednim elektronskim, koji sadrži ažurnu situaciju platoa i presjeke sa debljinama slojeva na 12 tački platoa.				
	U cijenu je takođe potrebno uključiti i građevinske radove koje je potrebno izvesti radi nesmetanog geodetskog snimanja, a to su:				
*	Razrezivanje postojeće hidroizolacije od repanola.				
*	Skidanje sloja foamglasa i livenog asfalta, te ponovno vraćanje pomenutih materijala sa varenjem postojećeg repanola				
	Dim. tački mjerenja su: 0,30x0,30 m ¹ - komada 12				
	Sve komplet	kpl	1,00		
	UKUPNO BEZ PDV-a			KM	
	PDV 17%			KM	
	SVE UKUPNO SA PDV-om			KM	






I	RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI				
1.	Čišćenje napukle i od mraza oštećene AB parapetne poklopne ploče, ugradnja nedostajuće armature poklopne ploče i izrada nedostajućih dijelova od cementnog maltera 1:2. Čišćenje cijele površine i nanošenje impregnacije za vezu stari-novi beton i obrada finim malterom-ljepilom za vanjsku upotrebu poklopne ploče RŠ=26cm	m1	62,00		
2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja termoizolacije XPS - 4,0cm, kao izravnavajućeg sloja za izradu hidroizolacije uz atiku zida atrija.				
	Stirodur se lijepi ljepilom za podlogu i pričvršćuje PVC diblovima za konstrukciju atike, visina termoizolacije je od 30 do 45 cm	m1	62,00		
3.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja termoizolacije XPS - 12cm kao izravnavajućeg sloja za izradu hidroizolacije uz atiku zida atrija.				
	Stirodur se lijepi ljepilom za podlogu i pričvršćuje PVC diblovima za konstrukciju atike, visina termoizolacije je od 15 do 25 cm.	m1	11,05		
4.	Čišćenje postojećeg kulira, sanacija pukotina ugradnjom armature, nanošenje impregnacije za vezu stari-novi beton i obrada finim malterom-ljepilom za vanjsku upotrebu zida i ploče cvjećarnika RŠ 67cm.	m1	11,05		
5.	Bušenje betonskog zida i ugradnja bakrene cijevi 3/4" L=45cm za odvod vode iz cvjećarnika, sa obradom ulaznog dijela bitumenskom trakom varenjem.	kom	1,00		
6.	Demontaža postojeće oštećene bakrene cijevi 10x8cm u betonskom zidu, te štemanje ab zida d=70cm radi ugradnje nove bakrene cijevi.	kom	2,00		
7.	Nabavka i ugradnja četvrtaske bakrene cijevi 10x8cm L=90 cm sa obradom prodora.	kom	2,00		





8.	Nabavka materijala i ugradnja betona MB 30 u odgovarajućoj oplati - dobetoniranje AB zida, koji služi za fizičko odvajanje platoa Skenderija od prostora trgovki. Armatura se posebno obračunava.				
	Veličina dobetoniranog dijela je 30x20cm				
	Armatura nije u cijeni, posebno se obračunava.	m1	135,00		
9.	Ručno vađenje zemlje iz cvjećarnika i odvoz na deponiju, te dovoz i nasipanje zemlje nakon izrade hidroizolacije cvjećarnika.	m3	8,00		
	UKUPNO RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI				
II	HIDROIZOLATERSKI RADOVI				
1.	IZVOĐENJE VERTIKALNE HI AB GREDA PO OBODU				
1.A	Nabavka materijala, doprema materijala i ugradnja traka bubreće gume AQUAFIN C13 na prekidima betoniranja	m1	135,00		
1.B	Nabavka aditiva za beton BETOCRETE C17 Njemačke tvrtke Schomburg GmbH. Aditiv se dodaje u svjež beton radi postizanja potpune vodonepropusnosti betonske konstrukcije. BETOCRETE C17 se dozira na samom gradilištu, direktno u mikser.				
	Da bi se aditiv ravnomjerno raspršio u cijeloj betonskoj masi, nepohodno je obezbjediti mješanje u mikseru min. 1m/m ³ betona, nakon dodavanja aditiva betonskoj masi. Kompletnu količinu betona sa dodatkom BETOCRETE C17 potrebno je ugraditi u roku 45 minuta nakon miješanja BETOCRETE C17 sa doziranjem količini od 2% u odnosu na masu cementa (za W/C < 0,45) u betonskoj smjesi uključujući i lebdeću prašinu.				
	Beton sa dodatkom BETOCRETE C17 obavezno ugrađivati uz upotrebu vibratora za nabijanje betona. Građevniku jamu je neophodno obezbjediti od osipanja zemlje ako se zidovi konstrukcije izvode jednostranom oplatom.				
	AB greda dim. 20,0x30,0cm MB 30				
	8,10m ³ x7,0kg=56,70 kg	kg	56,70		





1.C.	Nabavka, doprema i ugradnja bitumenskog hladnog premaza 1x, polaganje elastomerne polimer-bitumenske H.I. Trake "POLIGLAS PLANA" 1x, te polaganje završne H.I. Elastomerne trake "POLIGLAS" sa zaštitnim posipom, razvijene širine RŠ=1,00m.				
	Obračun po m1	m1	126,10		
2.	DILATACIONA FUGA SA BAKARNOM LIROM				
2.	Pažljiva demontaža postojeće bakarne LIRE, te čišćenje iste od ostataka stare hidroizolacije, a nakon toga mehanička ugradnja iste te izrada slojeva hidroizolacije kako slijedi:				
*	bitumenski hladni premaz 1x,				
*	polaganje polimer-bitumenske H.I. Trake "POLIGLAS PLANA" 1x				
*	polaganje završne H.I. Trake "POLIGLAS" sa zaštitnim posipom, razvijene širine RŠ=1,00m.				
	Obračun po m1	m1	105,55		
3.	DILATACIONA FUGA 5,0 cm				
3.	Nabavka, doprema i ugradnja bitumenskog hladnog premaza 1x preko postojeće dilatacione fuge širine 5,0 cm, te izrada H LIRE od polimer bitumenskih traka u slojevima kako slijedi:				
*	polaganje polimer-bitumenske H.I. Trake "POLIGLAS PLANA" 1x, te polaganje završne H.I. Trake "POLIGLAS" sa zaštitnim posipom, razvijene širine RŠ=1,00 m.				
	Obračun po m1	m1	48,35		
4.	H.I. VERTIKALNIH DIJELOVA AB KONSTRUKCIJE				
4.	Nabavka, doprema te izrada hidroizolacije uz AB zidove (atike, atrijs, svjetlarnika), i drugih dijelova Ab konstrukcije u slojevima kako slijedi:				
*	bitumenski hladni premaz 1x				
*	polaganje polimer-bitumenske trake "POLIGLAS PLANA" 1x				





KANTONALNO JAVNO PREDUZEĆE
Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo
Terezija bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Tel. Centrala +387 33 201 203; Tel. Kabinet: +387 33 226 614; 229 990

ID: 4200736910008

ID PDV: 200736910008

Rg: UF/I-5183/00

RJ: 065-0-Reg-11-002860

INTESA SANPAOLO: 154-001-11000047-05; RAIFFEISEN BANK BH DD: 1610000050610052



*	polaganje završne H.I. Trake "POLIGLAS" sa zaštitnim posipom.				
	Obračun po m2	m2	305,30		
5.	AL LAJSNA				
5.	Nabavka , doprema i ugradnja Al lajsne širine 4,0 cm, koja se mehanički pričvršćuje uz dijelove AB konstrukcije.				
	Obračun po m1	m1	58,60		
	UKUPNO HIDROIZOLATERSKI RADOVI				

REKAPITULACIJA

I	RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI				
II	HIDROIZOLATERSKI RADOVI				
	UKUPNO BEZ PDV-a				
	PDV 17%				
	SVE UKUPNO SA PDV-om				

Ponuđač:

